

LETNI PROGRAM IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST ZA LETO 2026

Št.	Opis	Enota	Načrtovane količine storitev in stroški izvajanja gospodarske javne službe za leto 2025					Načrtovane količine storitev in stroški izvajanja gospodarske javne službe za leto 2026						
			Količina	Cena na enoto	Skupaj	DDV		Skupaj z DDV	Količina	Cena na enoto	Skupaj	DDV		Skupaj z DDV
						9,50%	22,00%					9,50%	22,00%	
1. Redni pregledi														
1100	Izredni in občasni pregledi cestnega preglednika	ura	5	36,49	182,45			40,14						
1101	Redni pregledi	m	1950000	0,01	19.500,00			4.290,00						
									24.012,59			24.622,59		
2. Odvodnjavanje vozlišč in varovalnega pasu														
1301	Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m ³ /m	m	20	3,72	74,40		7,07							
1302	Čiščenje jarkov - strojno od 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	500	5,75	2.875,00		273,13							
1303	Čiščenje tlakovanih/utrjenih jarkov in kanelet - ročno od 0 do 0,3 m ³ /m	m	130	4,63	601,90		57,18							
1304	Čiščenje tlakovanih/utrjenih jarkov in kanelet - ročno od 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	120	4,93	591,60		56,20							
1305	Izkop zasutih jarkov - strojno (0,5-0,75 m ³ /m)	m	5	14,8	74,00			16,28						
1308	Čiščenje koritnic - ročno	m	7520	0,51	3.835,20		364,34							
1309	Čiščenje koritnic in muld - strojno s krtačo (priključek)	m	700	0,2	140,00		13,30							
1310	Čiščenje muld - ročno	m	1565	0,24	375,60		35,68							
1311	Čiščenje koritnic in muld - strojno s samohodno pometalno napravo	m	200	0,18	36,00		3,42							
1313	Obkopavanje nad robniki in zidovi	m	120	1,6	192,00			42,24						
1314	Čiščenje peskolovov, revizijskih jaškov, ponikovalnic in lovilcev maščob - strojno	kos	30	41,77	1.253,10		119,04							
1315	Čiščenje revizijskih jaškov in peskolovov - ročno	kos	20	41,94	838,80		79,69							
1316	Čiščenje propustov in meteornih kanalizacij - strojno	m	16	14,51	232,16		22,06							
1317	Čiščenje propustov (nad fi 80 cm) - ročno	m	5	32,05	160,25		15,22							
1320	Zamenjava pokrova in popravilo jaška ali peskolova izven vozlišča	kos	5	273,08	1.365,40			300,39						
1321	Zamenjava pokrova in popravilo jaška ali peskolova na vozlišču	kos	1	424,38	424,38			93,36						
30101	Čiščenje dilatacij objektov z izpiranjem	m	8	3,75	30,00		2,85							
									14.601,24			26.211,44		
2. Košnja trave														
1401	Košnja trave - strojno	m ²	250000	0,07	17.500,00			3.850,00						
1402	Košnja trave - ročno	m ²	33000	0,32	10.560,00			2.323,20						
1403	Obsekovanje rastlinja	m ²	2400	1,3	3.120,00			686,40						
1404	Obrezovanje rastlinja - strojno	m	2000	1,46	2.920,00			642,40						
									41.602,00			38.320,20		
3. Popravilo bankin- strojno, ročno														
1501	Popravilo bankin - strojno	m ²	1120	1,76	1.971,20			433,66						
1502	Popravilo bankin - ročno s prigrinjanjem	m ²	30	1,66	49,80			10,96						
1503	Popravilo bankin - ročno z dosipavanjem	m ²	215	3,32	713,80			157,04						
1504	Popravilo vozlišča po nezgodi in elementarnem dogodku	ur	6	36,49	218,94			48,17						
1505	Čiščenje vozlišča po nezgodi in elementarnem dogodku	ur	110	36,49	4.013,90		381,32							
									7.998,78			13.115,78		
4. Krpanje vozlišč														
2101	Krpanje udarnih jam s hladno maso - ročno	ton	3	472,4	1.417,20			311,78						
2102	Krpanje udarnih jam z asfaltom - ročno	ton	5	175,27	876,35			192,80						
2107	Hrapavljenje pred asfaltiranjem v debelini 0-3 cm	m ²	10	5,51	55,10			12,12						
2124	Izravnavna obrabne plasti - strojno	ton	5	59,78	298,90			65,76						
2125	Izravnavna obrabne plasti - ročno	ton	8	112,84	902,72			198,60						
2126	Zalivanje reg in razpok v asfaltu	m	300	3,69	1.107,00			243,54						
2301	Krpanje gramoznih vozlišč - strojno	m ²	5800	0,11	638,00			140,36						
2302	Krpanje gramoznih vozlišč - ročno	m ²	4200	0,25	1.050,00			231,00						
									7.741,23			36.898,78		
5. Zimska služba														
3101	Postavitev kolov - leseni	kos	0	2,23	0,00			0,00						
3102	Postavitev kolov - plastični	kos	0	2,53	0,00			0,00						
3103	Postavitev zimskih prometnih znakov	kos	2	21,95	43,90			9,66						
3201	Posipanje poledice - ročno	m	1550	1,07	1.658,50		157,56							
3202	Odstranjevanje snega - strojno	m	4000	0,03	120,00		11,40							
3203	Zimski pregled cest cestnega preglednika	ur	2	36,49	72,98			16,06						
3204	Preventivno posipanje	m	110000	0,04	4.400,00		418,00							
3205	Operativno posipanje poledice	m	2000	0,04	80,00		7,60							
3206	Pluženje	m	100	0,04	4,00		0,38							
3208	Pluženje in posipanje	m	50000	0,05	2.500,00		237,50							
3209	Odstranjevanje snega - ročno	m	300	1,09	327,00		31,07							
3301	Odstranjevanje opreme koli	kos	0	1,1	0,00			0,00						
70406	Izvlsek ali spravilo vgrajenega PVC kola v smerniku	kos	0	0,9	0,00			0,00						
									10.095,60			7.738,61		
6. Prometna signalizacija														
4101	Čiščenje prometnih znakov	kos	10	4,41	44,10		4,19							
4103	Postavitev smernikov - strojno	kos	2	7,41	14,82			3,26						
4104	Čiščenje smernikov - ročno	kos	10	1,44	14,40		1,37							
4105	Nadomestitev smernikov - ročno	kos	30	8,13	243,90			53,66						
4106	Menjava droga z enim prometnim znakom (znak-drog-temelj)	kos	1	80,72	80,72			17,76						
4107	Menjava droga z dvema prometnima znakoma (znak-drog-temelj)	kos	2	150,56	301,12			66,25						
4108	Menjava znaka brez droga (znak)	kos	28	28,06	785,68			172,85						
4109	Menjava znaka z dvema drogovoma (znak-drog-temelj)	kos	2	168,16	336,32			73,99						
4111	Odstranitev znaka in droga (znak-drog)	kos	2	29,44	58,88			12,95						
4112	Odstranitev znaka brez droga (znak)	kos	1	16,84	16,84			3,70						
4113	Ravnanje smernikov z utrditvijo	kos	20	5,05	101,00			22,22						
4114	Menjava odsevnikov na smerniku	kos	15	2,61	39,15			8,61						
4115	Menjava kape na smerniku	kos	15	2,61	39,15			8,61						
4120	Menjava znaka na dveh drogovih (znak)	kos	4	31,52	126,08			27,74						
4121	Menjava znaka na treh drogovih (znak)	kos	1	38,49	38,49			8,47						
4122	Menjava znaka na štirih drogovih (znak)	kos	1	50,78	50,78			11,17						
4124	Odstranitev table z več drogovi (znak-drog)	kos	1	143,24	143,24			31,51						
4125	Postavitev znaka na obstoječi drog (znak)	kos	14	28,06	392,84			86,42						
4126	Postavitev znaka z enim drogom (znak-drog-temelj)	kos	4	73,24	292,96			64,45						
4127	Postavitev znaka z dvema drogovoma (znak-drog-temelj)	kos	2	138,79	277,58			61,07						
4128	Postavitev znaka s tremi drogovi (znak-drog-temelj)	kos	1	213,98	213,98			47,08						
4129	Postavitev znaka - table s štirimi drogovi (znak-drog-temelj)	kos	1	588,67	588,67			129,51						
70609	Menjava dveh drogov z dvema prometnima znakoma (znak-drog-temelj)	kos	1	218,75	218,75			48,13						
70610	Menjava droga brez prometnega znaka (drog-temelj)	kos	7	50,78	355,46			78,20						
70611	Menjava table brez drogov - velikosti več od 3 drogov (znak)	kos	1	322,22	322,22			70,89						
70612	Menjava znaka s tremi drogovi (znak-drog-temelj)	kos	1	169,42	169,42			37,27						
70705	Odstranitev znaka na dveh drogovih (znak-drog-temelj)	kos	1	48,93	48,93			10,76						
70901	Postavitev ogledala (ogledalo-drog-temelj)	kos	3	102,72	308,16			67,80						
70902	Menjava ogledala brez droga (ogledalo)	kos	10	37,89	378,90			83,36						
70903	Menjava ogledala (ogledalo-drog-temelj)	kos	2	112,1	224,20			49,32						
70904	Prestavitev ogledala (temelj)	kos	2	120,54	241,08			53,04						
70905	Montaža obloge na obstoječi drog prometnega znaka (obloga)	kos	1	28,26	28,26			6,22						
4131	Čiščenje smernikov - strojno	kos	20	1,17	23,40			5,15						
4212	Talne označbe: Skupina 2 - širina 12 cm (tankoslojne)	m	3800	1,05	3.990,00			877,80						
4213	Talne označbe: Skupina 2 - širina 15 cm (tankoslojne)	m	150	1,1	165,00			36,30						

4214	Talne označbe: Skupina 2 - širina 30 cm (tankoslojne)	m	10	1,46	14,60		3,21		10	1,46	14,60		3,21
4215	Talne označbe: Skupina 2 - širina 12 cm (sprej plastika)	m	15	3,02	45,30		9,97		15	3,02	45,30		9,97
4216	Talne označbe: Skupina 2 - širina 15 cm (sprej plastika)	m	5	2,78	13,90		3,06		5	2,78	13,90		3,06
4217	Talne označbe: Skupina 5 - širina 50 cm (tankoslojne)	m	5	5	25,00		5,50		5	5	25,00		5,50
4219	Talne označbe: Skupina 2 - širina 30 cm (sprej plastika)	m	5	8,63	43,15		9,49		5	8,63	43,15		9,49
4220	Talne označbe: Skupina 5 - širina 50 cm (sprej plastika)	m	5	12,08	60,40		13,29		5	12,08	60,40		13,29
4221	Talne označbe: Skupina 2 - širina 12 cm (vroča plastična masa)	m	30	4,44	133,20		29,30		30	4,44	133,20		29,30
4222	Talne označbe: Skupina 2 - širina 15 cm (vroča plastična masa)	m	30	5,09	152,70		33,59		30	5,09	152,70		33,59
4223	Talne označbe: Skupina 2 - širina 30 cm (vroča plastična masa)	m	0	11,47	0,00		0,00		0	11,47	0,00		0,00
4224	Talne označbe: Skupina 5 - širina 50 cm (vroča plastična masa)	m	0	16,74	0,00		0,00		0	16,74	0,00		0,00
4225	Talne označbe: Skupina 2 - širina 12 cm (hladna plastična masa)	m	10	3,56	35,60		7,83		10	3,56	35,60		7,83
4226	Talne označbe: Skupina 2 - širina 15 cm (hladna plastična masa)	m	10	4,2	42,00		9,24		10	4,2	42,00		9,24
4227	Talne označbe: Skupina 2 - širina 30 cm (hladna plastična masa)	m	0	10,16	0,00		0,00		0	10,16	0,00		0,00
4228	Talne označbe: Skupina 3 - širina 12 cm (hladna plastična masa)	m	0	3,52	0,00		0,00		0	3,52	0,00		0,00
4229	Talne označbe: Skupina 3 - širina 15 cm (hladna plastična masa)	m	0	4,2	0,00		0,00		0	4,2	0,00		0,00
4230	Talne označbe: Skupina 5 - širina 30 cm (hladna plastična masa)	m	0	10,16	0,00		0,00		0	10,16	0,00		0,00
4231	Talne označbe: Skupina 5 - širina 50 cm (hladna plastična masa)	m	0	13,17	0,00		0,00		0	13,17	0,00		0,00
4233	Talne označbe: Brisanje talnih označb - do 50 m (tankoslojne)	m	32	2,41	77,12		16,97		32	2,41	77,12		16,97
4234	Talne označbe: Brisanje talnih označb - nad 50 m (tankoslojne)	m	10	2,15	21,50		4,73		10	2,15	21,50		4,73
4235	Talne označbe: Brisanje talnih označb - do 10 m2 (tankoslojne)	m2	8	17,53	140,24		30,85		8	17,53	140,24		30,85
4236	Talne označbe: Brisanje talnih označb - nad 10 m2 (tankoslojne)	m2	5	13,13	65,65		14,44		5	13,13	65,65		14,44
4237	Talne označbe: Označevanje - do 50 m	m	300	0,52	156,00		34,32		300	0,52	156,00		34,32
4238	Talne označbe: Označevanje - nad 50 m	m	1400	0,37	518,00		113,96		1400	0,37	518,00		113,96
4239	Talne označbe: Označevanje - do 10 m2	m2	8	3,81	30,48		6,71		8	3,81	30,48		6,71
4240	Talne označbe: Označevanje - nad 10 m2	m2	15	3,47	52,05		11,45		15	3,47	52,05		11,45
4241	Talne označbe: Brisanje talnih označb - do 50 m (debeloslojne)	m	5	2,53	12,65		2,78		5	2,53	12,65		2,78
4242	Talne označbe: Brisanje talnih označb - do 10 m2 (debeloslojne)	m	5	4,12	20,60		4,53		5	4,12	20,60		4,53
4243	Talne označbe: Brisanje talnih označb - do 10 m2 (debeloslojne)	m2	0	17,53	0,00		0,00		0	17,53	0,00		0,00
4244	Talne označbe: Brisanje talnih označb - nad 10 m2 (debeloslojne)	m2	0	13,13	0,00		0,00		0	13,13	0,00		0,00
4601	Postavitev zapore	kos	5	115,5	577,50		127,05		5	115,5	577,50		127,05
4602	Odstranitev zapore	kos	5	115,5	577,50		127,05		5	115,5	577,50		127,05
								16.450,02					19.267,63
7. Objekti													
5102	Manjša popravila objektov	ur	20	36,49	729,80		160,56		15	36,49	547,35		120,42
5103	Manjša popravila zidov in kašt	ur	20	36,49	729,80		160,56		15	36,49	547,35		120,42
								1.780,71					1.335,53
8. Prometna oprema													
6101	Pranje odsevnikov varnostnih ograj	kos	10	0,89	8,90	0,85			8	0,89	7,12	0,68	
6102	Postavitev varnostne ograje - zabita	m	15	15,71	235,65		51,84		20	15,71	314,20		69,12
6103	Popravila varnostne ograje - zabita	m	10	25,72	257,20		56,58		12	25,72	308,64		67,90
6104	Popravila varnostne ograje - na zidu z vijaki	m	12	33,09	397,08		87,36		12	33,09	397,08		87,36
6108	Postavitev varnostne ograje na zidu z vijaki	m	12	28,67	344,04		75,69		12	28,67	344,04		75,69
6110	Postavitev zaključnice	m	12	23,05	276,60		60,85		12	23,05	276,60		60,85
6111	Postavitev absorpcijske zaključnice - na zidu z vijaki	m	0	52,65	0,00		0,00		0	52,65	0,00		0,00
6112	Postavitev absorpcijske zaključnice - zabita	m	0	44,19	0,00		0,00		0	44,19	0,00		0,00
6113	Trajna odstranitev ograje	m	12	7,16	85,92		18,90		12	7,16	85,92		18,90
6114	Zamenjava poškodovane motoristične letve	m	0	12,66	0,00		0,00		0	12,66	0,00		0,00
6116	Postavitev lesene varnostne ograje na kroni zidu ali betonskem temelju	m	0	21,79	0,00		0,00		0	21,79	0,00		0,00
6117	Popravilo lesene varnostne ograje na kroni zidu ali betonskem temelju	m	0	43,99	0,00		0,00		0	43,99	0,00		0,00
6120	Zamenjava zaključnice	m	3	40,1	120,30		26,47		3	40,1	120,30		26,47
6121	Zamenjava absorpcijske zaključnice - na zidu z vijaki	m	0	80,03	0,00		0,00		0	80,03	0,00		0,00
6122	Zamenjava absorpcijske zaključnice - zabita	m	0	57,08	0,00		0,00		0	57,08	0,00		0,00
72008	Postavitev varnostne ograje H1 - zabita	m	80	21,82	1.745,60		384,03		20	21,82	436,40		96,01
72009	Postavitev varnostne ograje H2 - zabita	m	0	24,28	0,00		0,00		0	24,28	0,00		0,00
72010	Postavitev varnostne ograje H1 - na zidu z vijaki	m	8	28,67	229,36		50,46		8	28,67	229,36		50,46
72011	Postavitev varnostne ograje H2 - na zidu z vijaki	m	0	30,22	0,00		0,00		0	30,22	0,00		0,00
72210	Zamenjava poškodovane kolesarske letve	m	0	9,04	0,00		0,00		0	9,04	0,00		0,00
72215	Popravila varnostne ograje H1 - zabita	m	12	38,02	456,24		100,37		12	38,02	456,24		100,37
72216	Popravila varnostne ograje H2 - zabita	m	0	44,44	0,00		0,00		0	44,44	0,00		0,00
72217	Popravila varnostne ograje H1 - na zidu z vijaki	m	12	48,38	580,56		127,72		12	48,38	580,56		127,72
72218	Popravila varnostne ograje H2 - na zidu z vijaki	m	0	54,1	0,00		0,00		0	54,1	0,00		0,00
								5.778,58					4.337,99
9. Ostala dela													
7101	Manjša popravila brežin	m2	10	19,12	191,20		42,06		10	19,12	191,20		42,06
7104	Manjše ozelenitve	m2	30	12,15	364,50		80,19		20	12,15	243,00		53,46
8001	Čiščenje občestja	ur	50	36,49	1.824,50	173,33			40	36,49	1.459,60	138,66	
8003	Ostala dela	EUR	1	54000	54.000,00		11.880,00		1	50000	50.000,00		11.000,00
9001	Mnenje k elaboratu o zapori ceste, ki ga ni pripravil koncesionar	kos	3	354	1.062,00		233,64		3	354	1.062,00		233,64
9007	Vzdrževanje in dopolnjevanje banke cestnih podatkov	ur	30	43,01	1.290,30		283,87		30	43,01	1.290,30		283,87
								71.425,59					65.997,79
VSE SKUPAJ:				167.820,70	2.473,73	31.191,91	201.486,34		197.729,06	2.571,16	37.546,12	237.846,34	